

Nazwa i adres Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Konkursu ofert - FORMULARZ CENOWY klimatyzatorów

Składając ofertę w Konkursie ofert na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/8/2022 OFERUJEMY:

Wykonawca wypełnia pola oznaczone kolorem żółtym

1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	16	17
1	Pracownia Hemodynamiki, pracownia angiografii I piętro, pawilon B - Agregat zewnętrzny do jednostki kanałowej NEVO 5,3 kW N50Wm posiadanej przez szpital + instalacje + kratki wyciągowe (3szt.) i nawiewne (3szt.), pompka skroplin	30	Agregat zewnętrzny nowy do jednostki kanałowej NEVO 5,3kW N50Wm posiadanej przez szpital, zabudowa urządzeń wraz z instalacjami i uruchomieniem + filtr hepa	agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm	10-15 - rozdzielnia elektryczna w pracowni, nowe zabezpieczenie i zasilanie	15	15 / na elewację	A++ / R32						
2	Gabinet socjalny przy pracowni hemodynamiki, I piętro, pawilon B, pok. 173B, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną	12	SPLIT 2-2,6 kW + pompka + filtr hepa	agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm	6 - gniazdo elektryczne	6	6 / na elewację	A++ / R32						
3	Oddział Chirurgiczny, III piętro, pok. 342-ordynator, sala nr 8(352), pawilon A, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu SPLIT-2 kpl., agregaty zewnętrzne z jednostkami wewnętrznymi	18	SPLIT 2-2,6 kW + filtr hepa - pok. 342	agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm	6 - gniazdo elektryczne	3	3 / na elewację	A++ / R32						
		18	SPLIT 2-2,6 kW sala nr 8 (352) + pompka + filtr hepa	agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm	20 - szacht elektryczny, nowe zabezpieczenie i zasilanie	8	8 + pompka na elewację	A++ / R32						
4	Poradnia Chirurgiczna, parter, pok. 5 (lekarski), pawilon D, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną	21	SPLIT 2-2,6 kW + filtr hepa	agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm	6 - gniazdo elektryczne	3	3 / na elewację	A++ / R32						
5	Oddział Ortopedyczno-Urazowy, IV piętro, pok. 458 (socjalny), pawilon A, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną	17	SPLIT 2-2,6 kW + filtr hepa	agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm	6 - gniazdo elektryczne	3	3 / na elewację	A++ / R32						
6	Oddział Kardiologiczny, V piętro, sala 545 (4 os.), 547 (3 os.), 551 (4 os.), 553 (3 os.), Gab. Ordynatora, pawilon A, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu SPLIT-5 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną	28	SPLIT 3,5-4,0 kW + pompka + filtr hepa - sala 545	agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm	20 - szacht elektryczny, nowe zabezpieczenie i zasilanie	6	6 / na elewację	A++ / R32						
		25	SPLIT 2-2,6 kW + pompka + filtr hepa - sala 547	agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm	6 - gniazdo elektryczne	6	6 / na elewację	A++ / R32						
		28	SPLIT 3,5-4,0 kW + pompka + filtr hepa - sala 551	agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm	20 - szacht elektryczny, nowe zabezpieczenie i zasilanie	6	6 / na elewację	A++ / R32						
		25	SPLIT 2-2,6 kW + pompka + filtr hepa - sala 553	agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm	6 - gniazdo elektryczne	6	6 / na elewację	A++ / R32						
		20	SPLIT 2-2,6 kW + filtr hepa - gab. ordynatora	agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm	6 - gniazdo elektryczne	3	3 / na elewację	A++ / R32						

7	SOR, Pediatriczna Izba Przyjęć, pokój 33, 1 piętro, pawilon C, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną	16	SPLIT 2-2,6 kW + filtr hepa	agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od ściany elewacji) min. 25 cm	6 - gniazdo elektryczne	6	6 / na elewację	A++ / R32									
8	Rejestracja ogólna (ortopedia, chirurgia, urologia, okulistyka, preluksacyjna), parter, Pawilon D, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną	62	SPLIT 6,5-7,0 kW + filtr hepa	agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od ściany elewacji) min. 25 cm	15 - szacht elektryczny, nowe zabezpieczenie i zasilanie	3	3 / na elewację	A++ / R32									
9	Poradnia Leczenia Zeza, parter, pok. 24, pawilon D, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną	15	SPLIT 2-2,6 kW + filtr hepa	agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od ściany elewacji) min. 25 cm	6 - gniazdo elektryczne	3	3 / na elewację	A++ / R32									
10	Sekcja Magazynów, pom. biurowe, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną	28	SPLIT 3,5-4,0 kW+pompka + filtr hepa	agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od ściany elewacji) min. 25 cm	15 - szacht elektryczny, nowe zabezpieczenie i zasilanie	6	6 / na elewację	A++ / R32									
11	Apteka Szpitalna, pomieszczenie leków termolabilnych, parter, pawilon B, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną	18	SPLIT 2-2,6 kW + filtr hepa	agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od ściany elewacji) min. 25 cm	6 - gniazdo elektryczne	3	3 / na elewację	A++ / R32									
12	Parter przy Poradni Okulistycznej, wnęka przy pokoju 26, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną	48	SPLIT 3,5-4,0 kW + pompka + filtr hepa	agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od ściany elewacji) min. 25 cm	15 - szacht elektryczny, nowe zabezpieczenie i zasilanie	10	10 + pompka na elewację	A++ / R32									
13	I piętro przy Poradni Dermatologicznej, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną	16	SPLIT 2-2,6 kW + pompka + filtr hepa	agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od ściany elewacji) min. 25 cm	15 - szacht elektryczny, nowe zabezpieczenie i zasilanie	10	10 + pompka na elewację	A++ / R32									
14	Gabinet lekarzy hemodynamistów, V piętro, pok. 503, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną	12	SPLIT 2-2,6 kW + filtr hepa	agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od ściany elewacji) min.25 cm	6 - gniazdo elektryczne	6	6 / na elewację	A++ / R32									
15	Pomieszczenie UPS, pawilon A, piwnica, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną	30	SPLIT 5,0-6,0 kW + filtr hepa	agregat na ścianie zewnętrznej elewacji (odległość montażu od ściany elewacji) min. 25 cm	6 - istniejąca rozdzielnia i zabezpieczenie	6	6 / na elewację	A++ / R32									
									WARTOŚĆ NETTO CAŁEGO ZAMÓWIENIA								
									WARTOŚĆ BRUTTO CAŁEGO ZAMÓWIENIA								