

Data opracowania: 2017-09-20

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Adres inwestycji: 18-400 Łomża Al. Piłsudskiego 11

Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Łomży, 18-400 Łomża Al. Piłsudskiego 11

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. wymiana stolarki drzwiowej hotel pielęgniarek	45421100-5
2. wymiana stolarki drzwiowej Pawilon C	45421100-5
3. wymiana stolarki okiennej warsztaty	45421100-5
4. wymiana stolarki drzwiowej Pawilon B (blok operacyjny)	45421100-5

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. wymiana stolarki drzwiowej hotel pielęgniarek [CPV: 45421100-5]		
1	KNR 4-01 0354-0800		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2,0m2	m2	3,0784
			2,08*1,48		3,07840
2	KNNR 7 0503-0800		drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oznaczone na rysunku D1 - 1 szt	m2	3,0784
			2,08*1,48		3,07840
3	KNR 4-01 0708-0100		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 15cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogaszzone	m	14,1600
			2,8*4+1,48*2		14,16000
			Dział nr 2. wymiana stolarki drzwiowej Pawilon C [CPV: 45421100-5]		
4	KNR 4-01 0354-0800		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2,0m2	m2	5,9403
			2,114*2,810		5,94034
5	KNNR 7 0503-0800		drzwi dwuskrzydłowe automatyczne jednoskrzydłowe rozwierane automatycznie (automat na skrzydle czynnym w zabudowie oznaczone na rysunku D4 - 1szt (dostawa ,montaż podłączenie napędu-wykorzystanie istniejącego napędu z drzwi istniejących oraz uruchomienie)	m2	5,9403
			2,114*2,810		5,94034
6	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż wideodomofonu podłączenie i uruchomienie domofonu (panel zewnętrzny szt 1 + 2 monitory)		1,0000
			Dział nr 3. wymiana stolarki okiennej warsztaty [CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów]		
7	KNR 4-01 0354-0500		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2	m2	23,8000
			1,7*1,75*8		23,80000
8	KNNR 7 0701-0500		Oknaz PCV oznaczone na rysunku O1 - 8szt	m2	23,8000
			1,7*1,75*8		23,80000
9	KNR 4-01 0708-0100		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 15cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogaszzone	m	82,4000
			(1,7*4+1,75*2)*8		82,40000
			Dział nr 4. wymiana stolarki drzwiowej Pawilon B (blok operacyjny) [CPV: 45421100-5]		
10	KNR 4-01 0354-0500		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2	m2	11,6600
			1,120*2,0*1		2,24000
			1,57*2,0*3		9,42000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	KNNR 7 0503-0800		Drzwi medyczne - automatyczne przesuwne dwuskrzydłowe oraz automatyczne przesuwne jednoskrzydłowe oznaczone na rysunku D 2- 3 szt , D3-1szt (dostawa ,montaż podłączenie napędu oraz uruchomienie)	m2	11,6600
			1,120*2,0*1		2,24000
			1,57*2,0*3		9,42000
12	KNR 4-01 0708-0100		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 15cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogaszzone	m	27,6600
			1,12*2+2*2		6,24000
			1,57*2*3+2*2*3		21,42000
13	Kalkulacja własna		Podłączenie drzwi automatycznych wraz montażem zabezpieczenia w rozdzielni piętrowej przewód YDY 3x 1,5 mm2 - długość 50 mb +zabezpieczenie		4,0000

Lista nakładów

Zestawienie materiałów

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	1701100	cement portlan.25 z dodatkami	t		0,0993	
2		drzwi automatyczne jednoskrzydłowe przesuwne z automatem oraz przyciskami łok	m2		2,2400	
3		drzwi automatyczne dwuskrzydłowe przesuwne z automatem oraz przyciskami łokciowy	m2		9,4200	
4		drzwi dwuskrzydłowe hotel pielęgniarek	m2		3,0784	
5		drzwi dwuskrzydłowe w zabudowie pawilon C z automatem na skrzydle czynnym	m2		5,9403	
6		kabel (okablowanie) długość przewód o przekroju 1,0mm + koncentryk 80mb	m		80,0000	
7	1566000	kątownik z tworzyw sztucznych do obram.okien	m		47,8380	
8	8990499	kołki rozporowe plastikowe	szt		241,2400	
9	1478101	masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg		11,3889	
10	1564099	okna z pcv warsztaty	m2		23,8000	
11	1478500	pianka poliuretanowa	kg		7,5925	
12	1602099	piasek do zapraw	m3		0,4968	
13		przewod 3x1,5 mm2	m		50,0000	
14	1720299	wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t		0,1243	
15		wideodomof (panel zewnętrzny szt 1 + 2 monitory)	kpl		1,0000	
16	3930099	woda	m3		0,1243	
17		zabezpieczenie pradowe montowane w rozdzielni piętrowej	szt		4,0000	
Razem materiały (bez pomocniczych)						

Zestawienie nakładów robocizny

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	0000001	Robocizna	r-g		276,6934	
Razem koszty bezpośrednie robocizny						

Zestawienie czasu pracy sprzętu

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	0043211	betoniarka wolnospadowa	m-g		1,2422	
2	0039000	środek transportowy	m-g		5,6574	
3	0034000	wyciąg	m-g		3,0823	
4	0034312	wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0.5t	m-g		1,2422	
Razem koszty bezpośrednie pracy sprzętu						

Uwaga: zestawienie nakładów jest raportem pomocniczym.

Z uwagi na inną kolejność zaokrąglania, wartość tego zestawienia może nieznacznie odbiegać od wyników kosztorysu.