


PAWILON G

UWAGA:

- Ochrona przeciwporażeniowa:
- samoczynne wyłączenie zasilania
 - połączenia wyrównawcze
 - wyłączniki różnicowoprądowe



RZUT PARTERU SKALA 1:100

DIALux SKALA 1:100

Projekt Oddział Psychiatryczny Szpital Wojewódzki w Łomży

- OPRAWA LED 24W (MIN 2160 lm; 24W|)
- OPRAWA SLIM LED 40W (4200 lm; 40W|)

UWAGI:

- Rodzaj, kierunek piktogramów należy ustalić z nadzorem p.poż.
- Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.
- Dodatkowo należy przewidzieć oprawy awaryjne nad każde urządzenie p.poż., punkt pierwszej pomocy.

UWAGI:

- Przejścia przez strefy pożarowe uszczelnić masą uszczelniającą o odporności ogniowej odpowiadającej przekraczanej przegrodzie, np. HILTI CP611A lub równoważną.

LEGENDA:

	oprawa LED 40 W		A3K-T/CT		DLN2/CT
	oprawa LED 40 W 30x120				
	oprawa LED 40 W kaseton		D1N/CT		A3J/CT
	oprawa LED 40 W kaseton oświetlenie nocne				
	oprawa LED 40 W kaseton obwód nierezerwowany		EW-L/CT		
	oprawa LED 40 W kaseton obwód rezerwowany				
	oprawa LED 24 W IK 10				

stosować osprzęt podtynkowy



przycisk powrotny



łącznik 1 biegunowy



łącznik 2 biegunowy



łącznik schodowy


Oprawa awaryjna okrągła, 2 x 1W LED, 3h, z optyką do korytarzy
Średnica oprawy 120 mm
Do pracy z centralnym monitoringiem opraw
Montaż: nabudowywany
Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
NP.DISCRET LD N 2LED, 3h IP20 AMATECH AMA201051317)
LUB ROWNOWAZNE

Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP66, IK08, LED, 3h
Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm
Do pracy z centralnym monitoringiem opraw
Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa
Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym
ALFA3 LED, 3h IP66 AMATECH AMA201050413)


UWAGA:

Oprawy z funkcją oświetlenia nocnego "N"
sterować stycznikiem w szachcie za pomocą
sygnału z przekaźnika w RG
Stosować oprawy z Atestem Higienicznym
Oświetlenie korytarza - obwód rezerwowany

SCHEMAT SZPITALA



Oddział PSYCHIATRYCZNY - rzut parteru bud."G"



AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKT Renata Góralczyk-Osowicka

tel. 602 753 006, tel./fax 89 527 91 76
ul. Kopernika 1 / 20, 10-510 Olsztyn

Temat: **PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży**

Lokalizacja: Szpital Wojewódzki w Łomży
Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

Inwestor: Szpital Wojewódzki w Łomży
Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

Plan instalacji gniazd i oświetleniowej - parter (budynek "G")

Projektant : mgr inż. Cezary Matuszewicz
upr.bud.nr WAM/0066/PWOE/06
Sprawdzający: mgr inż. Jacek Rowłuszko
upr.bud.nr WAM/0028/PWOE/18

E-5
Nr. rys.

Stadium: P. B.-W. Branża: elektryczna czerwiec 2020 Skala: 1:100