




WAWA!  
1. PRETY WKLEJANE NA ŻYWICE O NOŚNOŚCI NA WYRWANIE DLA  
PRZESÓW Ø12 I BETONU B25 MIN. 15kN – NP. SYSTEM TRUTEK TCM  
300SF LUB RÓWNOWAŻNY.  
2. TRZPIENIE DYLATACYJNE – PRZESÓW TYLKLO WZDŁUŻ OSI TRZPIENIA  
– O NOŚNOŚCI DLA BETONU B25 MIN. 45kN – NP. HALFEN HSD  
CRET-122 LUB RÓWNOWAŻNE.  
3. LISTWA DYLATACYJNA WODOSZCZELNIA OPORNA NA WPŁYWY  
ATMOSFERYCZNE, STARZENIE I SOLE, OPORNOŚĆ NA OBIĄŻENIA  
POJAZDAMI O CIĄŻARZE KÓŁA MIN. 30kN – NP. DEFLEX 500/Nc LUB  
RÓWNOWAŻNA.



SKALA: 1:20  
BETON: B30 WODOSZCZELNY W8  
STAL: #8, #12, #16 A-IIIIN