

SZpital Wojewódzki w Łomży
Data opracowania: 2021-09-19

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa pomieszczeń oddziału psychiatrycznego - instalacje sanitarne -przełożenie leżaków
parter

Adres obiektu budowlanego: Łomża Al. Piłsudskiego 11

Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Łomży, 18-404 Łomża Al. Piłsudskiego 11

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Instalacja wodociągowa	45332200-5
2. Demontaże	45111300-1

Przebudowa pomieszczeń oddziału psychiatrycznego - instalacje sanitarne -przełożenie lezaków
parter

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Instalacja wodociągowa [CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne]		
1	KNR 4-02 0111-02		Włączenie się do istn. instalacji wodociągowej	szt.	54,00
			18*3		54,00000
2	KNR-W 2-15 0106-02		Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	29,00
			29		29,00000
3	KNR-W 2-15 0106-03		Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	110,00
			58+52		110,00000
4	KNR-W 2-15 0106-06		Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	52,00
			52		52,00000
5	KNR-W 2-15 0106-08		Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	52,00
			52		52,00000
6	KNR-W 2-15 0126-04		Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 80 mm)	m	243,00
			29+110+52+52		243,00000
7	KNR-W 2-15 0128-02		Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	243,00
			243		243,00000
8	KNR 2-15W 0131-0601		. Zawór kulowy o średnicy nominalnej 50 mm	szt	10,00
9	KNR 2-15W 0131-0200		Zawory odcinajcy kulowy o średnicy nominalnej 20 mm	szt	10,00
10	KNR 2-15W 0131-0601		. Zawór kulowy o średnicy nominalnej 80 mm-analogia	szt	4,00
11	KNR-W 2-15 0131-03		Zawory odcinające kulowe o śr. nominalnej 25 mm	szt.	36,00
			36		36,00000
12	KNR 0-35 0216-01 analogia		Zawory podpionowe do cyrkulacji	szt.	18,00
			18		18,00000
13	KNR 0-34 0101-09		Izolacja rurociągów śr. 80 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	m	52,00
			52		52,00000
14	KNR 0-34 0101-11		Izolacja rurociągów śr. 20-25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m	139,00
			29+110		139,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
15	KNR 0-34 0110-23		Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami - gr. izolacji 50 mm	m	52,00
			52		52,00000
			Dział nr 2. Demontaże [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]		
16	KNR-W 4-02 0120-02		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm	m	52,00
			52		52,00000
17	KNR-W 4-02 0120-03		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 50 mm	m	52,00
			52		52,00000
18	KNR-W 4-02 0120-04		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 80 mm	m	52,00
			52		52,00000

Tabela wartości elementów scalonych

Strona 1

Element kosztorysu	CPV	Wartość
1. Instalacja wodociągowa	45332200-5	
2. Demontaże	45111300-1	

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

Przebudowa pomieszczeń oddziału psychiatrycznego - instalacje sanitarne -przełożenie leżaków
parter

Lista nakładów

Strona 1

Zestawienie materiałów

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	6600099	haki do rur	szt		54,0000	
2	6761201	klej	dm3		6,5374	
3	6760010	klipsy montażowe	szt		1094,0000	
4	5102805	kształtki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 25 mm	szt		54,0000	
5	5119999	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	szt		0,6000	
6	5119999	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	szt		17,9800	
7	5119999	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm	szt		62,7000	
8	5119999	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm	szt		24,4400	
9	5119999	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm	szt		22,3600	
10	6750123	otuliny piankowe 20/20 mm	m		31,8999	
11	6750123	otuliny piankowe 25/20 mm	m		121,0001	
12	6750124	otuliny piankowe 50/50 mm	m		59,8000	
13	6750122	otuliny piankowe 80/13 mm	m		59,8000	
14	5101303	przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 25 mm	szt		54,0000	
15	5031999	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	m		1,9999	
16	5031999	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	m		29,8700	
17	5031999	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm	m		113,3000	
18	5031999	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm	m		53,0400	
19	5031999	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm	m		53,0400	
20	6761120	taśma 3x50 mm	m		44,3369	
21	6600300	Uchwyt do rurociąg.poziom.fi 50mm	szt		21,8400	
22	6600302	Uchwyt do rurociąg.poziom.fi 80mm	szt		18,2000	
23	6601999	uchwyty do rur o śr. nominalnej 20 mm	szt		20,3000	
24	6601999	uchwyty do rur o śr. nominalnej 25 mm	szt		57,2000	
25	5732502	Zawory podpionowe do cyrkulacji	szt		18,0000	
26	5701002	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt		0,2000	
27	5701026	Zawór kulowy ocynkowany f80 mm	szt		4,0000	
28	5701026	Zawór kulowy ocynkowany fi 50mm	szt		10,0000	
29	5701022	zawór odcinający oc.#20mm	szt		10,0000	
30	5702803	Zawór kul.gwint.równoprz. fi25mm	szt		36,0000	
31	5730001	Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 15mm	szt		0,4900	

Razem materiały (bez pomocniczych)

Zestawienie nakładów robocizny

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	0000001	Robocizna	r-g		464,1128	
Razem koszty bezpośrednie robocizny						

Zestawienie czasu pracy sprzętu

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	39511	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g		0,1800	
2	39000	środek transportowy	m-g		8,2290	
Razem koszty bezpośrednie pracy sprzętu						

Uwaga: zestawienie nakładów jest raportem pomocniczym.

Z uwagi na inną kolejność zaokrąglania, wartość tego zestawienia może nieznacznie odbiegać od wyników kosztorysu.